AMBASADA BOSNE I HERCEGOVINE U KRALJEVINI NORVEŠKOJ

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

Obnova i funkcionalno unapređenje kolske i pješačke kapije –Ambasada BiH, Drammensveien 105, 0273 Oslo

Broj: 141-03-16-8-38257-1/26 Datum objave: **22.10.2026**

1. POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

Ambasada Bosne i Hercegovine u Oslu (u daljnjem tekstu: Naručilac) poziva zainteresirane izvođače da dostave ponude za obnovu i funkcionalno unapređenje postojeće kolske i pješačke kapije na adresi Drammensveien 105, 0273 Oslo.

Sredstva za predmetnu nabavku su osigurana. **Najviša raspoloživa vrijednost ugovora je 21.000 EUR bez PDV-a, odnosno 233 533 NOK bez PDV-a.** Za ocjenu finansijske prihvatljivosti mjerodavan je navedeni limit u NOK. Ponude se iskazuju u NOK, bez PDV-a.

1.1. Predmet ponude

Potpuna obnova ili zamjena dvije kapije istog izgleda, automatski pogon dvokrilne kolske kapije (s motorima, za ulaz vozilima) i novi interfon s električnim otključavanjem pješačke kapije (pješačka kapija bez motora – ulaz za stranke).

Za ponudu ponuđač daje daje ukupnu fiksnu cijenu. Obnova postojećih kapija, izrada novih kapija istog izgleda ili kombinacija tih pristupa dopušteni su ako su ispunjeni svi zahtjevi iz poglavlja 2.

1.2. Obavezan obilazak lokacije

Obilazak lokacije prije dostavljanja ponude obavezan je. Termini se dogovaraju s Naručiocem putem kontakata navedenih niže. Tokom obilaska ponuđač sam provjerava sve relevantne dimenzije, nagib kolskog prilaza, stanje krila, šarki, brave, nosača i zidova, mogući smještaj motornog pogona i raspoloživost elektropriključka. Naručilac evidentira obilazak.

1.3. Podnošenje i važenje ponuda

Rok za dostavljanje ponuda je **9.11.2026. godine najkasnije do 15h.** Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti, s naznakom „Ponuda – kapije Ambasade BiH / Ne otvarati prije roka“, na adresu: Ambasada Bosne i Hercegovine, Drammensveien 105, 0273 Oslo. Ponude mogu biti na B/H/S, engleskom ili norveškom jeziku. Važenje ponude mora biti najmanje 60 dana od isteka roka za dostavljanje.

Kontakt za pitanja i dogovor obilaska: [Jelena Arifi - Keketović], info@bhembassy.no, +47 22 54 02 61. Pitanja se mogu dostaviti do 5.11.2026.godine.

Naručilac namjerava zaključiti ugovor odmah po okončanju postupka nabavke odnosno nakon pribavljanja saglasnosti nadležnih institucija. Ponuđač obavezno navodi najraniji mogući početak i ukupni rok izvođenja.

1.4. Ugovorni i komercijalni uvjeti

- Cijena je fiksna (lump sum) za potpuno funkcionalno rješenje, sa svim predvidivim radovima, materijalima, elektroinstalacijama, transportom, montažom, zaštitom, ispitivanjem i čišćenjem.
- Plaćanje je predviđeno po uspješnoj primopredaji i urednoj fakturi. Ponuđač koji predlaže drugačiji raspored plaćanja mora ga jasno navesti; takav raspored podliježe prihvatu Naručioca.
- Ukoliko Izvođač zahtjeva dio avansnog plaćanja, to jasno navodi u svojoj ponudi. Avansno plaćanje moguće do iznosa od 20% vrijednosti ponude uz obezbjeđenje adekvatne bankarske garancije.
- Minimalna garancija na radove i ugrađenu opremu je 24 mjeseca od primopredaje.
- Podizvođači su dopušteni; odabrani ugovorni izvođač odgovoran je za sve radove i opremu.

- Radovi koji nisu bili razumno uočljivi tokom obaveznog obilaska i koji predstavljaju stvarnu promjenu obima ne smiju se izvoditi niti naplatiti bez prethodnog pisanog odobrenja Naručioca.

1.5. Pravo Naručioca na poništenje postupka

- Naručilac zadržava pravo da u bilo kojem trenutku prije zaključenja ugovora poništi ili obustavi postupak nabavke, bez obaveze izbora ponuđača i bez obaveze naknade bilo kakvih troškova koje su ponuđači imali u vezi s pripremom i dostavljanjem ponuda. Naručilac nije obavezan obrazlagati razloge poništenja ponuđačima.

2. TEHNIČKI OPIS I POSTOJEĆE STANJE

2.1. Opis postojećeg stanja

Na predmetnoj lokaciji nalaze se dvije odvojene metalne kapije: dvokrilne kapije na prilazu s usponom prema objektu. Kapije imaju tradicionalne metalne vertikalne profile, dekorativne vrhove i postojeću završnu boju. Na dostupnim fotografijama vidljivi su tragovi korozije i dotrajalosti pojedinih spojeva, okova i bravarskih dijelova. Stabilnost postojećih oslonaca, šarki i zidova mora se utvrditi obilaskom; fotografije same nisu dokaz njihove nosivosti.

Otvor kolske kapije iznosi približno 3.100 mm između zidova kod postojećih šarki. Ta i sve druge mjere su informativne i podliježu provjeri izvođača. Obje kapije se trenutno otvaraju prema unutrašnjosti preko uzbrdice. Interfonski sistem za pješačku kapiju ne postoji i potrebna je nova instalaclja.

Fotografije su informativni prikaz postojećeg stanja; mjerodavan je obavezan obilazak lokacije.

Fotografija 1. Kapija za ulazak stranaka, ostojeći položaj i uzdužni uspon prilaza.



Fotografija 2. Kolska kapija (predviđen motorski pogon) – detalj brave, korozije i bočnog oslonca.